

# „PARTNER” sp. z o.o.

15-014 BIAŁYSTOK UL. SOBIESKIEGO 24 tel. 085 73 29 902

[e-mail/partnercom@tlen.pl](mailto:partnercom@tlen.pl)

<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
OBIEKT	LĄDOWISKO HELIKOPTERA LPR PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 40		
INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 17-300 SOKÓŁKA UL. . GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 40		
STADIUM	<b>PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH</b>		
<b>ZESPÓŁ AUTORSKI</b>			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NUM.UPRAW	PODPIS
ARCHITEKTURA	ARCH. Z. KAZIMIERCZUK ARCH. A. MAKSIMCZUK	89/78 15/PD OOK/2011	
KONSTRUKCJE			
INSTALACJE WOD.-KAN.			
INST. ELEKTRYCZNE			
KOMUNIKACJA			
TELEKOMUNIKACJA			
KOSZTORYS	INŻ. I. ROMANOWICZ	BŁ/ 17/80	
<b>ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY</b>			
ARCHITEKTURA			
KONSTRUKCJA			
INSTALACJA GAZOWA			
INSTALACJE SANITARNE			
INST. ELEKTRYCZNE			
KOMUNIKACJA			
TELEKOMUNIKACJA			

I KW 2013 R

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
ŁADOWISKO HELIKOPTERA LPR - PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SOKÓŁCE ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 40  
- Rozbiórka chodników  
- Nawierzchnia podjazdów

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Identyfikator kosztorysu: PARTNER\_ŁADOWISKO  
SOKÓŁKA\_PODJAZDY

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2013-03-05 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
	1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	1.1	Rozbiórka chodników
	2	NAWIERZCHNIA PODJAZDÓW
	2.1	Roboty przygotowawcze
	2.2	Profilowanie i zagęszczenie podłoża
	2.3	Warstwy podbudowy
	2.4	Krawężniki i nawierzchnia dojazdów
	2.5	Zieleń drogowa

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
**ŁADOWISKO HELIKOPTERA LPR - PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 40**  
- Rozbiórka chodników  
- Nawierzchnia podjazdów

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Identyfikator kosztorysu: PARTNER\_ŁADOWISKO  
SOKÓŁKA\_PODJAZDY

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2013-03-05 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Rozbiórka chodników</b>		
10	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	<b>155,00</b>
20	KNNR 6 805-7 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	<b>294,00</b>
	84,0*3,5		294,00
30	KNNR 6 805-8 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	<b>61,50</b>
40	KNR 2-31 1509-5 Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - materiały sztukowe o masie do 50 kg	t	<b>70,45</b>
	0,15*0,3*2,3*155,0+294,0*0,07*2,3		63,38
	61,5*0,05*2,3		7,07
50	KNR 2-31 1511-1 Nakłady uzupełniające na transport pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km materiałów wymienionych w tablicy 1509 - szacunkowo do 5 km [S=9]	t	<b>70,45</b>
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIA PODJAZDÓW</b>		
<b>2.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
60	KNNR 1 112-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	<b>0,30</b>
----- Koniec wydruku -----			
<b>2.2</b>	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża</b>		
70	KNNR 6 101-6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II	m2	<b>1 201,00</b>
	1099,0+340,0*0,3		1 201,00
80	KNNR 1 220-2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład pojemność łyżki 1.25 m3, kat.III	m3	<b>360,30</b>
	1201,0*0,3		360,30
90	KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV	m2	<b>1 201,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Warstwy podbudowy</b>		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNNR 6 104-3 Wykonanie warstwy odsączającej i zagęszczenie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	1 201,00
110	KNNR 6 112-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 201,00

**2.4 Krawężniki i nawierzchnia dojazdów**

120	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	340,00
130	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	1 099,00
	140,0*5,0	700,00	
	(18,0+5,0)/2*6,0	69,00	
	(22,0+11,0)*10,0	330,00	

**2.5 Zieleń drogowa**

140	KNNR 1 507-1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	1 850,00
150	KNNR 1 507-3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	1 500,00

----- Koniec wydruku -----